

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер филиала
"Городские электрические сети"

Гончаров Б.Н.
" 04 " 06 2012 г.

① ② ③

Исправленному верить
Начальник ДТР-М

Гулеука Е.В.

Техническое задание № 259- 2012/ГЭС

по титулу "Реконструкция ТП-51 инв. № 5455953, строительство КЛ-1 кВ от ТП-51 до РЩ по ул. Кутузова в г. Калининграде".



1	Основание для проектирования.	Обязательства ОАО "Янтарьэнерго" по договору на технолог. присоед. ТУ № 97/12 п. п.10.1-10.3. Заказчик : ООО "ЭКСПЕРТ" Объект: МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 1-3 ЭТАЖА ПО УЛ. КУТУЗОВА, 31 А
2	Срок начала и окончания строительства.	Начало строительства: 2012 г. Окончание строительства: 2013 год.
3	Особые условия строительства.	Отсутствуют
4	Стадийность проектирования.	Одностадийное. Рабочая документация
5	Разработка проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсной основе.	Не требуется
6	Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений.	Не требуется
7	Состав демонстративных материалов.	Не требуется
8	Проектная организация - генеральный проектировщик.	Определяется по конкурсу
9	Генеральная подрядная строительная организация.	Определяется по конкурсу
10	Выделение пусковых комплексов	Не требуется

11	Основные технико-экономические показатели.	Разработать проект реконструкции ТП-51 инв № 5455953, строительства КЛ-1 кВ от ТП-51 до РЩ по ул. Кутузова в г. Калининграде.
	<p>по ТП-51 инв № 5455953</p> <p>по КЛ-1 кВ ТП-51 - РЩ ООО "Эксперт"</p>	<p>В проекте предусмотреть:</p> <p>В ТП-51 взамен существующего трансформатора Т-1 6/0,4 кВ 400 кВА смонтировать трансформатор типа ТМГ 6/0,4 кВ 630 кВА (ОАО "Янтарьэнерго") (с учетом требований ПУЭ п. 4.2.217) группа присоединений Δ/Уо.</p> <p>Проектом предусмотреть замену вводной панели Т-1, в/в и н/в трансформаторных перемычек.</p> <p>В панели Т-1 в РУ 0,4 кВ предусмотреть установку ТТ 1000/5</p> <p>Подключение к выводам трансформатора выполнить с использованием контактных зажимов.</p> <p>Выполнить монтаж КЛ-1 кВ от ТП-51 до РЩ ООО "Эксперт" кабелем расчетного сечения (длиной ориентировочно 200 метров), смонтировать концевые муфты.</p> <p>Для подключения проектируемой КЛ в РУ-0,4 кВ ТП-51 при необходимости смонтировать группу "рубильник-предохранитель", укомплектовать ПН-2.</p>
12	Особые условия	Сметную часть проектной документации выполнить на основе сметно-нормативной базы ТЕР-2001 г. с примен. индекса пересч. стоим. СМР, рассчит. Региональным центром по ценообразованию в строит-ве по Калининградской обл-ти, действ. на момент выдачи ПСД.
		<p>В стоимость проекта включаются и оплачиваются проектной организацией услуги (по разработке заключений по разделам проекта, подготовке топографической основы, сборы муниципальных образований, муниципальных предприятий, надзорных органов).</p> <p>Выполненный проект проектная организация согласовывает с филиалами ОАО "Янтарьэнерго", владельцами подземных коммуникаций и иными собственниками (согласно перечня АТИ гор. Калининграда и выданным ТУ), на момент выполнения проекта.</p> <p>Проектная организация в установленном порядке согласовывает, получает и оплачивает в Администрации г. Калининграда Акт выбора трассы проектируемой КЛ.</p> <p>В стоимости проектных работ должны быть учтены так же платежи сопутствующие получению Акта выбора трассы КЛ (услуги по информированию граждан через средства массовой информации, услуги по организации собраний собственников, оплата ТУ владельцев коммуникаций, иные платежи связанные с оформлением Акта выбора трассы КЛ).</p> <p>Проект предоставить Заказчику в 6 экземплярах, а также один экземпляр в электронном виде CD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader</p>

И. о. начальника ОКС филиала
ОАО "Янтарьэнерго"
"Городские электрические сети"
Согласовано:

Начальник Департамента
технологического присоединения
ОАО "Янтарьэнерго"

Начальник Департамента
капитального строительства
ОАО "Янтарьэнерго"


А.Д. Грибков


А.И. Цирко


А.Л. Кокоткин